

PEC**ALLEGATO A**

AOO UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Protocollo Arrivo N. 1096/2026 del 10-03-2026

Class. 9.15 - Copia Documento

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < openfiber.permessi.lombardia@pec.openfiber.it >

A

< ufficiodambitovarese@legalmail.it >

CC

< no-manutenzione@openfiber.it >

Oggetto

Invio del protocollo numero 0075495: "COLLETTAMENTO REFLUI DI VIA CARNELLA ALLA FOGNA MISTA DI VIA LUGANO IN COMUNE DI LUINO (VARESE)". CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEGLI ART. 14 E SEGG. - LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II

Lunedì 09-03-2026 08:58:03

Buongiorno,

in allegato le planimetrie relative alle nostre tubazioni sono segnalate con riga continua verde in scavo tradizionale a cielo aperto, con una profondità indicativa di 60 cm. estradosso su marciapiede e circa 1 metro estradosso in carreggiata, sono sotto strada in cavidotti propri come l'infrastruttura segnalata con linee blu eseguite con tecnica di mini trincea e con estradosso in deroga al massimo di circa 30 cm., mentre le linee continue azzurre sono infrastruttura di altro operatore dove Open Fiber potrebbe essere presente con i propri cavi, potrebbero essere contenute in tubi corrugati o rigidi, in questo caso non possiamo segnalare la profondità e la tipologia di scavo, in quanto abbiamo dei contratti in IRU appunto con altri operatori; per le ispezioni, non abbiamo collettori, ma abbiamo pozzetti e/o camerette, raffigurate con dei punti marcati sulle linee, mentre con linee tratteggiate sono indicate le nostre tubazioni in progettato oppure eseguite da poco e non ancora caricate definitive a sistema, comunque si precisa che la posizione dei sottoservizi indicata in planimetria è puramente indicativa come le profondità segnalate in precedenza e che la posizione effettiva in campo andrà verificata tramite puntuali assaggi a cura del titolare dell'autorizzazione di scavo.

Saluti

Allegati:Luino_Via_Lugano-Carnella.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Spett.le Ufficio d'ambito territoriale Ottimale della
Provincia di Varese
Via Daverio, 10
21100 Varese (VA)
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Spett.le Alfa S.r.l.
Via Bottini, 5
21013 Varese (VA)
pec@pec.alfavarese.it
Trasmessa vie e-mail

Varese, RET/ADE/ING/aa

OGGETTO: "Collettamento reflui di via Carnella alla fogna mista di via Lugano in Comune di Luino (VA)".

Con riferimento alla conferenza di servizi decisoria in forma semplificata di cui all'oggetto, nell'esprimere parere generale favorevole per quanto di competenza, si richiama e segnala che nell'area oggetto degli interventi sono posate tubazioni dell'acquedotto, in particolare tubazione acquedotto DN80 in acciaio in via Carnella e tubazione DN 250 in ghisa in via Lugano. Tali tubazioni, nonché tutti gli accessori connessi, possono costituire grave pericolo per chiunque li danneggi o comunque ne venga a contatto senza osservare ed applicare tutti gli accorgimenti del caso.

Si evidenzia la necessità di valutare attentamente già in fase progettuale le possibili interferenze fra i nuovi manufatti fognari e le reti acqua esistenti, in quanto l'eventuale spostamento di tratti di condotte potrà essere valutata dalla scrivente in sede di sopralluogo per la richiesta di emissione del preventivo di spesa relativo.

Si conferma l'opportunità di un coordinamento al fine di valutare la necessità di sostituzione delle condotte acqua prima del ripristino finale dei luoghi (tappeti stradali definitivi), coordinando le tempistiche di realizzazione dei sottoservizi (acqua e fognatura).

L'effettiva esecuzione di tali interventi potrà avvenire solo dopo il pagamento dei preventivi relativi ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Lereti S.p.A - Società Unipersonale

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC
protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

In relazione a quanto sopra esposto ed al fine di garantire massima collaborazione nella realizzazione dell'opera in progetto, la scrivente rimane a disposizione per eventuali sopralluoghi o tracciamento in campo delle tubazioni esistenti, definendo sin d'ora che tale tracciamento ha il solo scopo di fornire informazioni di massima, rimanendo imprescindibili le effettuazioni dei necessari sondaggi esplorativi.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

SERVIZIO INGEGNERIA

Dario Pessina



Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
SSD One Health e Flussi Informativi

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Spett.le
Ufficio d'Ambito - Varese
P.zza Libertà, 1
21100 Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: Collettamento reflui di via Carnella alla fogna mista di via Lugano in Comune di Luino (Varese)". Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

È pervenuta dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese alla scrivente ATS Insubria (in data 23.03.2026 - prot. n. 30872) la convocazione alla Conferenza dei servizi decisoria per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo come in oggetto.

Accertato che le finalità del progetto sono la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in via Carnella, nei pressi del civico 3, a servizio delle reti miste di via Carnella e via delle Betulle, che attualmente scarica direttamente nel Rio del Lazzaretto.

L'intervento in oggetto, si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di un corso d'acqua, il Rio del Lazzaretto e la vicinanza in linea d'aria al lago Maggiore (ca. 200 m), rientra dunque in fascia di rispetto dei corpi idrici superficiali e di allagamento.

Non risultano presenti, nell'area di intervento, captazioni ad uso idropotabile o opere di presa di acqua pubblica che possano costituire interferenza con le opere in progetto.

Le soluzioni tecniche previste (realizzazione di una stazione di sollevamento fognaria interrata a servizio delle reti miste esistenti, posa di una condotta premente in PEAD per il recapito dei reflui alla rete fognaria di via Lugano, realizzazione di una tubazione di troppo pieno a gravità con scarico nel Rio del Lazzaretto, nonché esecuzione delle opere accessorie civili, impiantistiche ed elettriche e dei ripristini della sede stradale) risultano conformi alla normativa vigente e sono finalizzate all'eliminazione dello scarico diretto in corpo idrico superficiale, senza determinare criticità dal punto di vista igienico-sanitario e ambientale.

Per quanto di competenza, non si rilevano particolari problematiche igienico-sanitarie all'esecuzione dell'opera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei cantieri, tutela della salute pubblica e corretta gestione dei materiali di scavo.

Si raccomanda, in fase esecutiva, di:

- adottare tutte le misure necessarie a minimizzare l'impatto dei lavori sul territorio, con particolare attenzione alla viabilità, ai servizi esistenti e alla cittadinanza;
- limitare le emissioni di polveri, rumore e vibrazioni durante le lavorazioni;
- gestire correttamente i materiali di scavo e di risulta, in conformità con il Piano di gestione delle materie allegato al progetto e nel rispetto delle vigenti disposizioni ambientali.

In particolare, si richiede di porre attenzione alle attività di cantiere, con l'utilizzo di azioni di mitigazione nonché di ogni operazione utile a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori (per il quale si rimanda al Comune per le deroghe del caso), polveri ed ogni altra emissione molesta potenzialmente generata.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti

PER IL RESPONSABILE
SSD ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI
Dott.ssa Elena Tettamanzi

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo
dott. Michele Conte firmatario del procedimento

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Tettamanzi- SSD ONE HEALTH E FLUSSI INFORMATIVI
Pratica trattata da: Ing. Mattia Basso - bassom@ats-insubria.it
Dott. Michele Conte - contem@ats-insubria.it



COMUNE DI LUINO
Provincia di Varese

Settore Infrastruttura - Territoriale

Luino, 05/05/2026

OGGETTO: "COLLEGAMENTO REFLUI DI VIA CARNELLA ALLA FOGNA MISTA DI VIA LUGANO IN COMUNE DI LUINO (VARESE)" PROG. Fg02I CARNELLA – PARERE
Convocazione Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli art. 14 e segg. - Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la nota acquisita al protocollo comunale n. 7743 del 06/03/2026 e successivo protocollo n. 9619 del 23/03/2026, con la quale Ufficio d'Ambito comunicava l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 della legge della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai fini dell'approvazione dell'intervento in oggetto.

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento in via Carnella, finalizzata al collegamento finalizzata al collettamento dei reflui provenienti dalle reti miste di Via Carnella e Via delle Betulle, i quali attualmente scaricano senza pre-trattamento nel corpo idrico denominato "Rio del Lazzaretto";

Rilevata la necessità improrogabile dell'opera, finalizzata alla risoluzione di una criticità ambientale e all'adeguamento del sistema fognario comunale alle vigenti normative nazionali (D.Lgs. 152/2006) e regionali;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per quanto di propria competenza, esprime **PARERE FAVOREVOLE** condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni operative:

- Al termine dei lavori, il soggetto attuatore dovrà provvedere al ripristino della sede stradale "regola d'arte" e tutti i chiusini delle nuove camerate d'ispezione dovranno essere posti perfettamente in quota con il piano stradale definitivo.
- La gestione dei materiali di risulta dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del D.P.R. 120/2017, previa caratterizzazione dei materiali qualora necessario.
- Data la prossimità al Rio del Lazzaretto, dovranno essere adottate cautele atte a evitare lo sversamento di materiali cementizi o oli meccanici nel corpo idrico durante le fasi di cantiere.
- Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per minimizzare il disagio alla circolazione e garantire la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08).

- A lavori ultimati, dovranno essere trasmessi al Comune i certificati di regolare esecuzione, le prove di tenuta idraulica delle condotte e gli elaborati grafici "As-Built" in formato digitale (DWG/PDF).

Responsabile Settore Infrastrutture-Territorio

Dott.ssa Redaelli Chiara

Doc. Principale - Class. 9.15 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
C.F.734 - A878F93 - 1 - 2026-05-06 - 0014195
UFFICIO CAMBIO TERRITORIO E URBANISTICA PROVINCIA DI VARESE

AREA SICUREZZA

Settore Ambiente, Vigilanza e Sanzioni Ambientali

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni

Referente pratica:
Ing. Roberta Peroni
Tel. 0332 252914

Prot. n. «PEC»
Classificazione 9.8.2

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo indicato nel messaggio di posta elettronica certificata con cui è trasmesso il presente documento e la classificazione sopraindicata

Spett.le
Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it

Oggetto: "Collettamento reflui via Carnella alla fogna mista di via Lugano in comune di Luino (VA)".
Trasmissione parere di competenza.

Facendo seguito alla nota prot. n. 11297 del 6.03.2026, di convocazione di Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto in oggetto, ed alla successiva nota prot. n.14484 del 24.03.2026, di differimento dei termini di conclusione della stessa, con la presente si trasmette il parere di competenza di questo Settore.

Rilevato che il progetto è relativo ad un intervento di risoluzione della criticità ambientale originata dall'attuale assetto fognario che vede uno scarico di acque reflue urbane in corso d'acqua, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere.

Il parere è rilasciato con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere aggiornata la documentazione tecnica a supporto dell'autorizzazione allo scarico dello sfioratore "Lugano" con l'aggiunta del tratto fognario oggetto di intervento;
- dovrà essere aggiunto, nell'istanza di autorizzazione allo scarico per l'Agglomerato di Luino, il nuovo punto di scarico relativo alla stazione di sollevamento. Nell'istanza andrà specificato che il punto avrà la doppia funzione di scarico di emergenza della stazione di sollevamento e di sfioratore di piena in tempo di pioggia;
- qualora, nell'ambito dei lavori, si rendesse necessaria la messa in by-pass di tratti della rete fognaria, con scarico delle acque reflue in ambiente, dovrà preventivamente essere richiesto il nulla-osta allo scarico temporaneo di by-pass.

In attesa di ricevere le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA SICUREZZA
Dott. Aurelio GIANNINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Gianluigi BATTAGION

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

AURELIO
GIANNINI
06.05.2026
15:29:52
GMT+02:00



AS/SAVSA/BG/RP